

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Быт- Сервис»**

П Р И К А З

№ 56/Г

« 06 » 04 2026г.
г. Отрадный

*«об утверждении
Плана подготовки к
отопительному периоду 2026-2027гг.»*

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. (далее – План подготовки) (Приложение №1 к Приказу).
2. Контроль за выполнение Плана подготовки возложить на главного инженера Бочмага Р.Ю.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор



И.А. Смоляков

Утверждаю:

Директор

МБУ «Быт-Сервис»

И.А. Смоляков


« 04 » 04 2026 г.

**План
подготовки к ОЗП 2026-2027 г.г.
объектов МБУ «Быт-Сервис»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Источник финансирования
1	2	3	5	6	7
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА					
<i>Котельные</i>					
1	ЭПБ, техническое диагностирование котлоагрегатов №4 на котельной №2; котлов №1 на модульной котельной ГВС по ул.Советская 96, №1,2 на модульной котельной ГВС по ул.Советская 91; техническое диагностирование котлоагрегатов №1 на котельной №1, №1,2,3 на котельной №2	8 шт.	май-август	Начальник ТЭС	Средства, предусмотренные в тарифе на услуги теплоснабжения
2	ЭПБ газопроводов котлов №1,6, газогорелочных устройств котлоагрегатов №1,4,5,6,7 котельной №1; газопроводов котлоагрегатов №1,2,3, газогорелочных устройств котлоагрегатов №1,2,3,5 на котельной №2	9 шт.	май-август	Начальник ТЭС	
3	Техническое диагностирование системы газопроводов низкого давления, горелок котлов №1,2,3 на БМК-22; горелки котла №1 на котельной №4; внутреннего газопровода низкого давления, горелок котлов №1,2 на модульной котельной ГВС по ул.Победы 1а,1б; внутреннего газопровода низкого давления, горелки котла №1 на модульной котельной по ул.Советская 96	7 шт.	май-август	Начальник ТЭС	
4	Обследование, геодезическая съемка, проверка осадки фундамента дымовых труб на котельных №1, БМК-22	3 шт	май-август	Начальник ТЭС	
5	Ремонт котлоагрегатов на котельных №1,6, БМК-22	4 шт.	май-август	Начальник ТЭС	
<i>Тепловые сети</i>					
6	Гидравлические испытания тепловых сетей	73,116 км	май-июль	Начальник ТЭС	Средства, предусмотренные в
7	Замена запорной арматуры на тепловых сетях	10 шт.	май-август	Начальник ТЭС	

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Источник финансирования
1	2	3	5	6	7
8	Восстановление изоляции трубопроводов тепловых сетей	200 п.м.	май-август	Начальник ТЭС	тарифе на услуги теплоснабжения
9	Ремонт тепловых камер на тепловых сетях	5 шт	май-август	Начальник ТЭС	
10	ППР тепловых сетей	73,116 км	май-август	Начальник ТЭС	
11	Измерение удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов тепловых сетей подземного исполнения	38,75 км	май-август	Начальник ТЭС	
12	Режимно-наладочные испытания тепловых сетей от котельной №6	17,03 км	март-апрель	Начальник ТЭС	

Главный инженер



Р.Ю. Бочмага